

**Kosztorys ofertowy**

Tabela elementów rozliczeniowych na:  
**Przebudowa drogi gminnej nr 383504 Sadkowice-Gogolin**  
Zgodnie z zakresem wymienionym w pkt. III SIWZ

Lp	Podstawa	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka		C e n a	
			Nazwa	Ilość	Jednostka .zł	Wartość zł
1	2	3	4	5	6	7
1	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych	km	1,42		
2	D-02.00.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0,25 m <sup>3</sup> w gr. kat. III z transp. urobku na odl. do 5 km sam. samowład.- pogłębienie rowów (bez zjazdów)	m <sup>3</sup>	2679,00		
3	D-01.00.00	Mechaniczne karczowanie krzaków i podszyć gęstych powyżej 60% powierzchni	ha	0,57		
4	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m <sup>2</sup>	6964,50		
5	D-04.04.02	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych 0/31 stabilizowanych mech. grubość 8 cm	m <sup>2</sup>	6964,50		
6	D-04.03.01	Skropienie asfaltem podbudowy	m <sup>2</sup>	6540,10		
7	D-05.03.05 A	Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 11W o grubości 3 cm	m <sup>2</sup>	6540,10		
8	D-04.03.01	Skropienie asfaltem warstwy wiążącej	m <sup>2</sup>	6540,10		
9	D-05.03.05 B	Warstwa ściernalna z betonu asfaltowego 0/8 o grubości 3 cm	m <sup>2</sup>	6398,50		
10	D-02.00.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0,25 m <sup>3</sup> w gr. kat. III z transp. urobku na odl. do 5 km sam. samowład.- wykopy pod części przelotowe przepustów zjazdów	m <sup>3</sup>	151,00		
11	D-06.02.01	Przepusty rurowe pod zjazdami – rury z tworzywa sztucznego o średnicy 40 cm	m	151,00		
12	D-06.02.01	Przepusty rurowe pod zjazdami – prefab. ścianki czołowe dla rur o średnicy 40 cm	szt	42,00		
13	D-02.00.01	Zasypanie przepustów pod zjazdami gruntem kat. II z zagęszcz. mechanicznym zagęszczarkami (gr. warstwy w stanie luźnym 40 cm)	m <sup>3</sup>	105,70		
14	D-04.04.02	Podbudowa zjazdów z kruszyw łamanych 0/31 stabilizowanych mech. grubość 8 cm	m <sup>2</sup>	530,00		
15	D-05.03.05	Nawierzchnia zjazdów z betonu asfaltowego 0/12.8 o grubości 4 cm	m <sup>2</sup>	525,00		
16	D-06.03.01	Mechaniczne uzupełnianie i profilowanie poboczy destruktem bitumicznym przy średniej grubości 15 cm	m <sup>2</sup>	2122,50		
17	D-06.03.01	Zagęszczanie poboczy z destruktu	m <sup>2</sup>	2122,50		
18	D-07.02.01	Pionowe znaki drogowe – słupki z rur stalowych	szt	2,00		
19	D-07.02.01	Pionowe znaki drogowe – znaki ostrzegawcze A-1, A-2	szt	2,00		
Razem						
Podatek VAT						
Razem z podatkiem VAT						

.....  
miejsowość data

.....  
Podpis Wykonawcy lub upoważnionego  
przedstawiciela Wykonawcy