

Kosztorys ofertowy - Elektryka

Tabela elementów rozliczeniowych na:

Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków zakończonej wylotem brzegowym do istniejącego rowu wraz z rozbudową instalacji kanalizacji sanitarnej w Sadkowicach

Zgodnie z zakresem wymienionym w pkt I SIWZ

Lp	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka		C e n a	
		Nazwa	Ilość	Jednostka .zł	Wartość zł
1	Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III	m3	64,32		
2	Zасыpywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III	m3	32,16		
3	Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr. do 140 mm	m	21		
4	Nасыpanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m	m	404		
5	Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie	m	194		
6	Zarobienie na sucho końca kabla 5-żyłowego o przekroju żył do 16 mm ² na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych	szt	8		
7	Montaż uziomów poziomych w wykopie o głębokości do 0.6 m; kat. gruntu I-II	m	32		
8	Uziomy ze stali profilowanej miedziane o długości 3 m (metoda wykonania udarowa) - grunt kat. III	szt	4		
9	Uchwyty uziemiające skręcane na rurach o śr. do 30 mm	szt	12		
10	Fundamenty prefabrykowane poliestrowe w gruncie kat. I-II o objętości w wykopie do 0.25 m ³ pod rozdzielnice	szt	2		
11	Złącza kablowe typu Z-21	kpl.	1		
12	Tablice rozdzielcze TG w szkole dobudowa dla przepompowni	szt	1		
13	Rury winidurkowe o śr. do 37 mm układane p.t. w gotowych brzdach w podłożu innym niż beton	m	1		
14	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 30 mm ² wciągane do rur	m	1		
15	Zaprawianie brzd o szerokości do 25 mm	m	38		
16	Zaprawianie brzd - ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej	m3	0.6		
17	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 3-fazowy, pierwszy pomiar	pomiar	3		
18	Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - próby działania wyłącznika różnicowoprądowego - pierwszy	pomiar	2		
19	Osadzenie w podłożu kołków plastikowych rozporowych w gotowych ślepych otworach	szt	12		
20	Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 1 1/2 ceg. w ścianach lub stropach z cegły	otw.	8		
21	Wykonanie dokumentacji powykonawczej oraz inwentaryzacji geodezyjnej	szt	1		
				Razem	
				Podatek VAT	
				Razem z podatkiem VAT	

.....
miejsowość data

.....
Podpis Wykonawcy lub upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy