

Formularz kosztorysu ofertowego dla Zadania Nr 1

WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ w Budynku UG w Sadkowicach

Kosztorys ofertowy
Tabela elementów rozliczeniowych
Zgodnie z zakresem wymienionym w pkt. III SIWZ

Lp.	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka		Cena	
		Nazwa	Ilość	Jednostka zł.	Wartość zł.
1	2	3	4	5	6
1	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.ponad 2 m2 - drzwi wejściowe	m2	3,52		
2	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o pow.do 2 m2	szt	1,00		
3	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o pow.ponad 2 m2	m2	4,00		
4	Drzwi przymykowe aluminiowe- (1x ront + 2x podwórze)	m2	5,52		
5	Drzwi stalowe pełne o pow.do 2 m2 - skład opału	m2	1,40		
6	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych (okna)	m2	69,94		
7	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. do 1.0 m2 - piwnice antywłamaniowe P4.	m2	4,86		
8	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. do 1.5 m2	m2	30,38		
9	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. do 1.5 m2 - (szt.15 i klatka szt.3 antywłamaniowe P4)	m2	20,37		
10	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. ponad 1.5 m2	m2	1,80		
11	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielne z PCV z obróbką obsadzenia o pow. ponad 2.5 m2	m2	25,20		
12	Wykon.tynków zwykłych wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach szer.ponad 15cm	m	264,90		
13	Wykon.tynków zwykłych zewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach szer.ponad 15 cm	m	264,90		
14	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2	52,98		

.....
Podpis Wykonawcy lub upoważnionego
przedstawiciela Wykonawcy

.....
miejsowość data