

PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45233120-6 : Roboty w zakresie budowy dróg

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa drogi gminnej nr 113014E Nowe Szwejki - Rzymiec
ADRES INWESTYCJI : Nowe Szwejki, działki nr ewidencyjne 132 i 167, Gmina Sadkowice
INWESTOR : Gmina Sadkowice
ADRES INWESTORA : Sadkowice 129A; 96-206 Sadkowice
BRANŻA : Drogowa

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE :
DATA OPRACOWANIA : kwiecień 2018

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka	
			Nazwa	Ilość
1	2	3	4	5
Przebudowa drogi gminnej nr 113014E Nowe Szwejki - Rzymiec				
ODCINEK I				
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
1	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.	km	0,350
DROGA - ROBOTY DROGOWE				
2	KSNR 6 1005-06	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych	m2	1750,00
3	KNNR 6 1005-07	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych	m2	1750,00
4	KNNR 6 0108-02	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralnokitumiczną asfaltową mechaniczną - w-wa wyrównawcza betonu asfaltowego w ilości 75kg/ m2	t	131,25
5	KNNR 6 1005-07	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych	m2	1750,00
6	KNNR 6 0309-01	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna)	m2	1750,00
ODCINEK II				
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
7	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.	km	0,640
DROGA - ROBOTY DROGOWE				
8	KSNR 6 1005-06	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych	m2	3200,00
9	KNNR 6 1005-07	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych	m2	3200,00
10	KNNR 6 0108-02	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralnokitumiczną asfaltową mechaniczną - w-wa wyrównawcza betonu asfaltowego w ilości 75kg/ m2	t	240,00
11	KNNR 6 1005-07	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych	m2	3200,00
12	KNNR 6 0309-01	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna)	m2	3200,00